



# Città di GARLASCO

Provincia di Pavia

Area Territorio

Ufficio Lavori Pubblici, manutenzioni

**LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE CON POSA DI NUOVO POZZETTO  
DI ISPEZIONE FOGNATURA E SOSTITUZIONE RECINZIONE TRATTO  
RETROSTANTE L'EX BOCCIODROMO**

## SCHEDA TECNICA

Committente:

**Comune di GARLASCO**

P.zza Della Repubblica n. 11,  
27026 Garlasco (PV)

Progettista:

**Arch. Antonio Petullo**  
**Responsabile dell'Area Tecnica**

Collaboratori:

Geom. Chiara Anfossi – Arch. Laura Robecchi



# Città di GARLASCO

Provincia di Pavia

Area Territorio

Ufficio Lavori Pubblici, manutenzioni

N.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	Rimozione di parte di pavimentazione esistente in mattoni di porfido (accantonati nell'area di cantiere), scavo fino ad arrivare alla profondità della linea fognaria e predisposizione di piano di posa per realizzazione pozzetto d'ispezione. Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in CLS con relativo coperchio in CLS o ghisa a scelta del committente. Chiusura del fondo dei tubi con calcestruzzo a formare un pozzetto impermeabile. Chiusura dello scavo e ripristino della pavimentazione in porfido. Il tutto compreso di carico, trasporto e smaltimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta.	A corpo	2.000,00 €
2	Sostituzione di tratto di recinzione esistente in rete metallica plastificata con nuova recinzione in pannelli di lamiera alti cm 150. LA recinzione verrà posata in parte su pali esistenti ed in parte su pali nuovi in acciaio che verranno saldati e/o tassellati alla recinzione esistente.	A corpo	3.250,00 €
3	Fornitura e posa in opera di deflettori d'aria da inserire ai macchinari esistenti necessari a direzionare l'ingresso e l'uscita dell'aria dagli stessi.	A corpo	2.250,00 €
Totale al netto d'iva			7.500,00 €

IL CAPO AREA TERRITORIO  
Arch. Antonio Petullo

