

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI E REALIZZAZIONE DAVANZALI IN MURATURA PER MODIFICA APERTURE PRESSO IMMOBILE EX BOCCIODROMO IN USO ALLA PROLOCO					
N.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	QUANTITA'	TOTALE
1	Rimozione del rivestimento bagni, dei pavimenti, sottofondi e rimozione sanitari. Compreso carico e trasporto delle macerie alla discarica autorizzata.	a corpo	1.400,00 €	1	1.400,00 €
2	formazione rasatura pareti per nuova posa rivestimenti	a corpo	800,00 €	1	800,00 €
3	formazione di sottofondo in sabbia e cemento, spessore cm 10	a corpo	1.100,00 €	1	1.100,00 €
5	fornitura e posa di nuovo pavimento e nuovi rivestimenti (mq 48,00)	a corpo	2.500,00 €	1	2.500,00 €
6	assistenza idraulica ed elettrica	a corpo	500,00 €	1	500,00 €
7	opere murarie per scasso muratura per posa cassette acqua geberit	A corpo	750,00 €	1	750,00 €
8	fornitura e posa di telaio per porta scrigno compresa di demolizione di tratto di tavolato e formazione di intonaco e rasatura	A corpo	830,00 €	1	830,00 €
9	Imbiancatura locali	A corpo	700,00 €	1	700,00 €
10	fornitura e posa di porte interne: -n. 2 porte da 60 a battente tanganika chiaro, - n. 2 porte da 80 a battente tanganika chiaro, - n. 1 porta da 90 scorrevole interna tipo scrigno, - n. 1 porta da 90 a battente con sovraluca, compresa di ferramente necessaria	A corpo	3.139,75 €	1	3.139,75 €
11	opere idrauliche ed elettriche comprese di manodopera: - rifacimento tibazione acqua per bagni con scarichi, n. 3 attacchi wc, n. 3 attacchi lavabo, n. 1 attacco scaldabagno	a corpo	1.750,00 €	1	1.750,00 €
12	fornitura e posa di sanitari e rubinetterie: n. 2 WC filo parete con sedili, n. 1 wc ergonomico per disabili con sedile, n. 2 lavabi con colonna, n. 1 lavabo ergonomico per disabili, n. 3 cassette incasso geberit, n. 2 miscelatori tipo paffoni nettuno, n. 1 miscelatore tipo paffoni nettuno con leva lunga per disabili, compreso raccordi vari e sifoni, compreso manodopera	a corpo	3.373,00 €	1	3.373,00 €
13	realizzazione di davanzali in muratura compreso: - formazione muretti con blocchi 25/30/20, intonaco interno ed esterno finitura con rasante, fornitura e posa di marmi in serizzo per davanzale e controdavanzali.	a corpo	1.870,00 €	1	1.870,00 €
TOTALE GENERALE (iva esclusa)					18.712,75 €